

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących prace remontowe w pracowniach szwalni i krojowni w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35 - realizowane w ramach projektu „Personalizacja mody”.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45000000-7 – Roboty budowlane
- 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
- 45442100-8 – Roboty malarskie
- 45421131-1 – Instalowanie drzwi.

3. Zakres robót budowlanych obejmuje:

I. Pracownia szwalni

1) Naprawa ścian o powierzchni 130 m² i sufitu o powierzchni 80 m²:

- zabezpieczenie pomieszczeń,
- szpachlowanie dziur i ubytków,
- zmywanie ścian,
- zmywanie sufitu,
- usuwanie starej farby w miejscach gdzie to konieczne,
- gruntowanie,
- malowanie farbą podkładową,
- dwukrotne malowanie lateksową farbą wierzchnią.

2) Osuszenie i naprawa ściany o powierzchni 20 m²:

- ściągnięcie starego spleśniałego tynku,
- osuszenie ściany,
- zastosowanie środka przeciw grzybom i pleśni,
- tynkowanie,
- gipsowanie nierówności,
- gruntowanie,
- malowanie farbą podkładową,
- dwukrotne malowanie wierzchnią farbą lateksową.

3) Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych:

- zdemontowanie istniejących drzwi dwuskrzydłowych oraz zamontowanie nowej ościeżnicy z drzwiami,
- wykończenie ościeży tynkiem, gipsem, gładzią (szerokość drzwi ok. 150 cm).

4) Montaż paneli ściennych PCV w kolorze białym, na ścianach o powierzchni ok. 90 m²:

- montaż stelaża,
- montaż paneli.

5) Naprawa podłogi:

- usunięcie wykładziny przemysłowej o powierzchni 73 m²,
- naprawa nierówności podłogi przy użyciu zaprawy betonowej i wylewki posadzkowej,
- rozłożenie polietylenowego podkładu wygłuszającego,
- rozłożenie nowej wykładziny przemysłowej na powierzchni 73 m²,
- montaż listew przypodłogowych PVC o łącznej długości 36 m.

6) Modernizacja instalacji elektrycznej:

a) Rozdzielnia:

- usunięcie starych przewodów elektrycznych,
- demontaż starej rozdzielni elektrycznej,
- podtynkowe rozproszanie przewodów elektrycznych typu YDYp 3x2.5mm²,
- montaż nowej rozdzielni elektrycznej z wyłącznikami nadprądowymi typu S,
- montaż natynkowego gniazda siłowego 16A.

b) Przygotowanie punktów zasilania dla czternastu stanowisk maszyn szwalniczych:

- demontaż starej instalacji,
- montaż czterech linek stalowych wzdłuż pomieszczenia, podtrzymujących przewody elektryczne,
- rozproszanie kabli zasilających,
- utworzenie pionowych punktów dostępu do gniazd elektrycznych zasilających stanowiska maszyn,
- montaż gniazd zasilania 230V.

c) Modernizacja oświetlenia pomieszczenia:

- demontaż starych lamp jarzeniowych,
- rozproszanie nowych przewodów zasilających,
- montaż i podłączenie trzydziestu opraw rastrowych LED,
- montaż trzech nowych pojedynczych włączników oświetlenia.

d) Montaż zasileniowych gniazd ściennych (około 10 sztuk):

- rozproszanie kabli elektrycznych typu YDYp 3x2.5mm²,
- montaż puszek podtynkowych PK60,
- montaż gniazdek elektrycznych.

II. Pracownia krojowni

1) Naprawa ścian o powierzchni ok. 85 m² i sufitu o powierzchni ok. 40 m²:

- zabezpieczenie pomieszczeń,
- szpachlowanie dziur i ubytków,
- zmywanie ścian,

- zmywanie sufitu,
- usuwanie starej farby w miejscach gdzie to konieczne,
- usunięcie starej lamperii z jednej ze ścian o powierzchni ok. 10 m²,
- położenie gładzi na ścianach o powierzchni ok. 96 m²
- gruntowanie,
- malowanie farbą podkładową,
- dwukrotne malowanie lateksową farbą wierzchnią.

2) Wymiana drzwi wejściowych:

- zdemontowanie istniejących drzwi oraz zamontowanie nowej ościeżnicy z drzwiami,
- wykończenie ościeży tynkiem i gładzią.

3) Naprawa podłogi:

- demontaż starej wykładziny,
- naprawa nierówności podłogi przy użyciu zaprawy betonowej i wylewki posadzkowej,
- rozłożenie podkładu wygłuszającego,
- rozłożenie nowej wykładziny przemysłowej na powierzchni 36 m²,
- montaż listew przypodłogowych PVC o łącznej długości ok. 25 m.

4) Modernizacja instalacji oświetleniowej:

- demontaż starych lamp,
- demontaż starych przewodów elektrycznych,
- montaż nowej sieci przewodów elektrycznych zasilających lampy,
- montaż nowych opraw rastrowych LED w ilości 9 sztuk,
- montaż nowych włączników światła.

5) Usunięcie zagrzybienia na ścianach:

- usunięcie starego zagrzybionego, spleśniałego tynku,
- osuszenie ściany,
- zastosowanie środka przeciw grzybom i pleśni,
- tynkowanie,
- gipsowanie nierówności,
- gruntowanie,
- malowanie farbą podkładową,
- dwukrotne malowanie wierzchnią farbą lateksową.

4. Integralną część opisu przedmiotu stanowi także wzór umowy (załącznik nr 4).

5. Okres gwarancji: min. 2 lata.

6. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty budowlane samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

8. Wynagrodzenie należne wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe) musi obejmować całość kosztów związanych z realizacją zamówienia.